

3. OPIS TECHNICZNY REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY WEJŚCIU DO PRZYCHODNI REHABILITACJI DZIAŁAJĄCEJ PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDRWOTNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 11

Zakres robót związany z wykonaniem remontu schodów przy wejściu do przychodni rehabilitacji będzie następujący:

- zdjęcie istniejącego utwardzenia w obrębie remontowanych schodów;
- demontaż barierek przy istniejących schodach,
- skucie płytek na istniejących schodach zewnętrznych,
- skucie istniejących schodów betonowych wraz z murkami oporowymi,
- wytyczenie schodów,
- zdjęcie warstwy humusu wraz z wykonaniem wykopów wąsko – przestrzennych pod projektowane ściany oporowe;
- wykonanie ścian fundamentowych/oporowych;
- ułożenie warstw schodów zewnętrznych;
- montaż barierek i pochwytów;
- wykonanie robót wykończeniowych.

Remont schodów zewnętrznych przy wejściu do pomieszczeń rehabilitacji polegać się będzie na skuciu istniejących okładzin oraz konstrukcji betonowej schodów.

W istniejącym obrysie schodów (przy zachowaniu istniejącego murku oporowego) należy wykonać schody zewnętrzne wraz z fragmentem podestu z kostki betonowej.

Schody zewnętrzne wraz z pochylnią kostka betonowa kolor jasnoszary.

Obrzeża, murki oporowe – kolor grafit.